

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
------------	----------------------	----------	------	----------	----------

**KEILA RAUDTEEJAAMA ERINEVATE LIIKUMISVIISIDEGA ÜHENDAMISE PROJEKT, TÖÖDEMAHUD
VK OSA**

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10202	Load, kindlustused	kogusumma	1,00		
10210	Ajutised tööd	kogusumma	1,00		
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd	kogusumma	1,00		

KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20101	Ettevalmistustööd	kogusumma	1,00		

KULUDE LOEND NR 5: DRENAAZ JA TRUUBID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
	<i>SADEVEEKANALISATSIOON</i>				
50103	Sademevee plastik muhvtoru d=200	m	110,00		
50201	Restkaev 400/315 settepesa 70l, malmrest 40t	tk	4,00		
50202	Kontrollkaev 400/315, malmluuk 40t	tk	1,00		
50206	Olemasoleva restkaevu ümbertõstmise uude asukohta	tk	1,00		
50206	Olemasoleva vaatluskaevu ühenduste tegemine	tk	3,00		

KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
	<i>OLMEKANALISATSIOON</i>				
80601	Olmekanalisatsiooni muhvtoru d=160	m	23,00		
80602	Olme kanalisatsioonikaev 400/315, malmluuk 40t, põhi renniga	tk	2,00		
20309	Olme kanalisatsioonikaevu likvideerimine	tk	1,00		
	<i>VEETORUSTIK</i>				
50701	Joogivee survetoru PEM d=32, märkelint	m	46,00		
50704	Maakraan koos spindli ja kapega 40t	tk	2,00		
50702	Liitmikud, muhvid, ühendused	kogusumma	1,00		

Märkus: Mahutabelit lugeda koos projektdokumentatsiooniga!

	- €
	- €
	- €